

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

МБОУ "Дивасовская ОШ": 214532, Смоленская область, Смоленский район, д. Дивасы, ул. Школьная д. 23

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

на ремонт кровли спортивного зала

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1011,802 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 64,442 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1201,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонт кровли</b>												
Демонтажные работы												
1	<b>ТЕР12-01-007-13</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с деревянной обрешеткой: при уклоне кровли более 10 градусов прим. (100 м2 кровли) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> <i>1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42</i> <b>Кровли:</b> <i>НР (6619 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (6129 руб.)</i> <i>СП (3386 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (6129 руб.)</i>	3,788 <i>(8,2*23,1*2) / 100</i>	240,81 217,54	23,27 0,42		912	824	88 2		30,944	117,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	<b>ТЕР10-01-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка стропил (поддерживающих стропил и опорного бруса) прим. (1 м3 древесины в конструкции) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Деревянные конструкции: НР (3593 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (3383 руб.) СП (1812 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3383 руб.)	3,458 0,15*0,15*(22,5-0,51*2)*2+4*(0,15*0,05*(14,5*2+7,55*4+0,6*(6+6+13))+6+1,43*2))	160,71 130,28	30,43 1,59		556	451	105 5		19,272	66,64	
<b>Металлоконструкции</b>													
3	<b>ТЕР13-06-003-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (5878 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (7257 руб.) СП (4318 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (7257 руб.)	136 (0,1+0,1+0,05*2)*(14,5+2,3+2*(7,55+1,83+1,85+2,49+1,52+1,01+0,54))*9	7,19 7,19			978	978				1,035	140,76
4	<b>ТЕР13-06-004-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (649 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (801 руб.) СП (477 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (801 руб.)	136	1,13 0,79	0,34		154	108	46		0,115	15,64	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕР13-07-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом прим. (100 м2 обезжириваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (607 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (749 руб.) СП (446 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (749 руб.)	1,36 136 / 100	283,76 74,24	3,31 0,13	206,21	386	101	5	280	10,442	14,2
6	<b>ТЕР09-03-014-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Сталь угловая равнополочная 100x100x6,5 с отверстиями ГОСТ 8509-93 масса 1 м.п. 10,06 кг) (1 т конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Строительные металлические конструкции: НР (1701 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (2100 руб.) СП (1517 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (2100 руб.)	0,487 $10,06 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 0,2 + 23 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 0,1 - 0,01 \cdot 0,01 \cdot 3,14 / 4 \cdot (6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 9 + 4 \cdot 23 \cdot 2 \cdot 9)) / 1000$	1346,6 517,41	595,18 63,55	234,01	656	252	290 31	114	72,772	35,44

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ТССЦ-201-0776</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i>	0,487	8637,13		8637,13	4206			4206		
8	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (469 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (579 руб.) СП (345 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (579 руб.)</i>	1,47 <i>(136+(2*2*9*(0,1*0,2*2+0,0065*0,1*4)+23*2*9*(0,1*0,1*2+0,0065*0,1*4))- 0,01*0,01*3,14/4*(6*2*9+4*23*2*9)*2+0,0065*3,14*0,01*(6*2*2*9+4*23*2*9)) / 100</i>	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	373	78	17	278	6,1065	8,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за два раза) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (577 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (712 руб.) СП (424 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (712 руб.)</i>	1,47 <i>(136+(2*2*9*(0,1*0,2*2+0,0065*0,1*4)+23*2*9*(0,1*0,1*2+0,0065*0,1*4))-0,01*0,01*3,14/4*(6*2*2*9+4*23*2*9)*2+0,0065*3,14*0,01*(6*2*2*9+4*23*2*9)) / 100</i>	634,31 65,02	15,53 0,25	553,76	932	96	23	813	8,809	12,95
Деревянные конструкции												
10	<b>ТЕР10-01-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка стропил (поддерживающих стропил, опорного бруса и стропильной накладки под сплошную обрешетку) (1 м3 древесины в конструкции) ( <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Деревянные конструкции: НР (5288 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (4979 руб.) СП (2666 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (4979 руб.)</i>	3,536 <i>3,458+0,1*0,05*0,6*2*13</i>	2107,24 187,28	47,55 2,49	1872,41	7451	662	168 9	6621	27,7035	97,96

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕР10-01-083-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного (обрешетка) (100 м2 покрытия) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР (622 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (586 руб.)</i> <i>СП (314 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (586 руб.)</i>	0,277 <i>(0,6*23,1*2) / 100</i>	756,32 265,57	247,83 19,39	242,92	210	74	69 5	67	37,352	10,35
Уд	1. 102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта, (м3)	5,25 1,454	1112,12		1112,12	1617,02			1617,02		
Уд	2. 113-1777	Паста антисептическая, (т)	0,078 0,0216	14236,86		14236,86	307,52			307,52		
12	<b>ТССЦ-102-0059</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42</i> <i>Кровли</i>	1,454	1418,12		1418,12	2062			2062		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ТЕР10-01-083-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм разреженного (обрешетка) (100 м2 покрытия) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Деревянные конструкции: НР (6281 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (5914 руб.) СП (3167 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (5914 руб.)</i>	3,511 <i>((8,2-0,6)*23,1*2) / 100</i>	596,98 212,09	190,31 14,75	194,58	2096	745	668 52	683	29,831	104,74
Уд	1. 102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта, (м3)	4,2 14,75	1112,12		1112,12	16403,77			16403,77		
Уд	2. 113-1777	Паста антисептическая, (т)	0,061 0,2142	14236,86		14236,86	3049,54			3049,54		
14	<b>ТССЦ-102-0059</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли</i>	9,096 <i>1,05*23,1*2*25*0,05*0,15</i>	1418,12		1418,12	12899			12899		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ТЕР10-01-008-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Деревянные конструкции: НР (2490 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (2345 руб.) СП (1256 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (2345 руб.)</i>	0,277 <i>(23,1*2*(0,3+0,3)) / 100</i>	1279,92 1141,28	99,06	39,58	355	316	27	12	164,45	45,55
Уд	1. 102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта, (м3)	0,58 0,1607	1418,12		1418,12	227,89			227,89		
Уд	2. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, (м3)	0,92 0,2548	1265,12		1265,12	322,35			322,35		
Уд	3. 203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, (м3)	1,06 0,2936	1720,97		1720,97	505,28			505,28		
16	<b>ТССЦ-102-0059</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Деревянные конструкции</i>	0,655 <i>1,2*(0,05*0,15*2+0,05*0,1)* 13*2*1,05</i>	1418,12		1418,12	929			929		
17	<b>ТССЦ-102-8006</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт I (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Деревянные конструкции</i>	0,187 <i>0,05*0,05*((0,3*23,1*2/0,6+ 2)+23,1*2)*1,05</i>	1120,46		1120,46	210			210		



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ТССЦ-102-0051</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Деревянные конструкции</i>	0,727 <i>0,025*27,7*1,05</i>	1629,62		1629,62	1185			1185		
19	<b>ТЕР10-01-022-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Подшивка свесов над фронтонами досками прим. (100 м2 потолка) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Деревянные конструкции: НР (386 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (363 руб.) СП (194 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (363 руб.)</i>	0,148 <i>(8,2*4*(0,3+0,15)) / 100</i>	575,35 325	105,25 4,48	145,1	85	48	16 1	21	49,3925	7,31
Уд	1. 102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта, (м3)	2,62 <i>0,3878</i>	1061,12		1061,12	411,5			411,5		
20	<b>ТССЦ-102-0051</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли</i>	0,3878	1629,62		1629,62	632			632		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	<b>ТЕР15-04-025-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карнизов и свесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Отделочные работы: НР (1802 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1907 руб.) СП (892 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1907 руб.)	0,425 (27,7+14,8) / 100	1618,15 605,04	12,29 0,16	1000,82	688	257	5	426	81,9835	34,84
Огнебиозащита												
22	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Теплоизоляционные работы: НР (5990 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (6655 руб.) СП (3960 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (6655 руб.)	7,679 (0,15*4*(22,5-0,51*2)*2+4*((0,15+0,05)*2*(14,5*2+7,55*4+0,6*(6+6+13)+6+1,43*2))+0,1+0,05)*2*0,6*2*13+(1,454+9,096)/(0,15*0,05)*2*(0,15+0,05)+1,2*2*((0,05+0,15)*2+(0,05+0,1))*13*2+0,05*4*0,3*((23,1*2/0,6+2)+23,1*2)) / 100	259,73 114,91	143,11 1,99	1,71	1994	882	1099 15	13	14,8465	114,01

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТССЦ-113-8072</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Теплоизоляционные работы	247,3	17,17		17,17	4246			4246		
Устройство кровли												
24	<b>ТЕР12-01-023-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: простая кровля прим. (100 м2 кровли) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 <i>Кровли:</i> НР (9857 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (9127 руб.) СП (5043 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (9127 руб.)	3,788 378,8 / 100	965,78 311,5	143,51 13,1	510,77	3658	1180	544 50	1934	44,3095	167,84
Уд	1. 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей», (м2)	122 462,1	65,28		65,28	30165,89			30165,89		
25	<b>ТССЦ-101-4570</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 <i>Кровли</i>	462,1	59,75		59,75	27610			27610		
26	<b>ТССЦ-101-4128</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 <i>Кровли</i>	10,16 0,4*23,1*1,1	152,11		152,11	1545			1545		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТССЦ-101-7314</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли</i>	24 23,1*2/2*1,1-1	67,42		67,42	1618			1618		
28	<b>ТССЦ-101-7315</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли</i>	18 8,2*4/2*1,1	78,17		78,17	1407			1407		
29	<b>ПЛ Grand Line</b>	Снегозадержатель NEW трубчатый Grand Line 3м (шт.) <i>МАТ=2480/1,2/7,42*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли</i>	16 23,1/3*2+1	284,1		284,1	4546			4546		
<b>Раздел 2. Водосточная система</b>												
30	<b>ТЕР12-01-009-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли: НР (705 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (653 руб.) СП (361 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (653 руб.)</i>	0,347 (11,55+23,1) / 100	320,72 250,69	28,56 2,65	41,47	111	87	10 1	14	36,1215	12,53
Уд	1. 101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, (т)	0,169 0,0586	7301,71		7301,71	427,88			427,88		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уд	2. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, (т)	0,452 0,1568	10541,02		10541,02	1652,83			1652,83		
31	<b>ТССЦ-301-5883</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли	12 34,7/3	251		251	3012			3012		
32	<b>ТССЦ-301-5885</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли	4 2+2	11,71		11,71	47			47		
33	<b>ТССЦ-301-5881</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли	60 34,7/0,6+2	53,55		53,55	3213			3213		
34	<b>ФЕР12-01-035-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (К(ФЕР-ТЕР)=6,78/7,42=0,914 ПЗ=0,914 (ОЗП=0,914; ЭМ=0,914 к расх.; ЗПМ=0,914; МАТ=0,914 к расх.; ТЗ=0,914; ТЗМ=0,914); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли: НР (40 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (37 руб.) СП (20 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (37 руб.)	3	1,82 1,82			5	5			0,1892	0,57

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ТССЦ-301-5887</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли</i>	3	230,94		230,94	693			693		
36	<b>ФЕР12-01-035-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) <i>(К(ФЕР-ТЕР)=6,78/7,42=0,914 ПЗ=0,914 (ОЗП=0,914; ЭМ=0,914 к расх.; ЗПМ=0,914; МАТ=0,914 к расх.; ТЗ=0,914; ТЗМ=0,914); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли: НР (89 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (82 руб.) СП (45 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (82 руб.)</i>	9	1,21 1,21			11	11			0,1262	1,14
37	<b>ТССЦ-301-5897</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли</i>	6	76,97		76,97	462			462		
38	<b>ТССЦ-301-5899</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли</i>	3	76,97		76,97	231			231		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39	<b>ФЕР12-01-035-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) (К(ФЕР-ТЕР)=6,78/7,42=0,914 ПЗ=0,914 (ОЗП=0,914; ЭМ=0,914 к расх.; ЗПМ=0,914; МАТ=0,914 к расх.; ТЗ=0,914; ТЗМ=0,914); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли: НР (145 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (134 руб.) СП (74 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (134 руб.)	15 5*3	8,34 1,21			7,13	125	18		107	0,1262	1,89
40	<b>ТССЦ-301-5895</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли	3 1*3	331,33		331,33	994			994			
41	<b>ТССЦ-301-5893</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли	6 2*3	110,45		110,45	663			663			
42	<b>ТССЦ-301-5891</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Кровли	15 5*3	60,24		60,24	904			904			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>												
<b>Леса</b>												
43	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Конструкции из кирпича и блоков: НР (3235 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (2946 руб.) СП (2003 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (2946 руб.)	1,128 $((5,4*14,8+14,8*2,3*0,5)*2+22,5*1,5*5,4)*30\% / 100$	681,45 351,68	7,58	322,19	769	397	9	363	50,025	56,43
44	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (перестановка секций) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Конструкции из кирпича и блоков: НР (7544 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (6871 руб.) СП (4672 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (6871 руб.)	2,633 $((5,4*14,8+14,8*2,3*0,5)*2+22,5*1,5*5,4)*70\% / 100$	359,25 351,68	7,58	-0,01	946	926	20		50,025	131,72
Уд	1. 101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород, (м3)	0,009 0,0237	1018,59		1018,59	24,14			24,14		
Уд	2. 101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные, (т)	0,035 0,0922	5650,46		5650,46	520,97			520,97		



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уд	3. 203-0514	Щиты настила, (м2)	3,4 8,952	33,9		33,9	303,47			303,47		
Проем во фронтоне												
45	<b>ТЕР46-04-012-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (44 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (44 руб.) СП (26 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (44 руб.)</i>	0,007 (0,6*1,2) / 100	923,98 683,73	240,25 102,63		6	5	1 1		103,91	0,73
46	<b>ТЕР10-01-047-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 На строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Деревянные конструкции: НР (95 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (89 руб.) СП (48 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (89 руб.)</i>	0,007 (0,6*1,2) / 100	15143,64 1666,59	589,13 17,4	12887,92	106	12	4	90	231,15	1,62
Уд	1. 203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002), (м2)	100 0,7	1415,99		1415,99	991,19			991,19		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	<b>ПЛ Клима-Пласт</b>	Дверной блок пвх. Профиль трехкамерный 58 мм, заполнение сэндвич-панель 32 мм, решетка вентиляционная 40x40 см. (м2) МАТ=6580/1,2/7,42*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Деревянные конструкции	0,7	753,77		753,77	528			528		
Погрузка и вывоз мусора (Полигон ТКО "Кучино", плечо 40 км)												
48	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,624 $3,458*0,6+378,8/((2-0,2)*(0,95-0,135))*6/1000$	40,8	40,8		148		148			
49	<b>ТССЦпг-03-21-01-040</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,624 M1	23,08	23,08		84		84			
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							97637	8513	3446 172	85678		1201,06
Накладные расходы							8720					
Сметная прибыль							5049					
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							97637	8513	3446 172	85678		1201,06
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Приложение № 1 к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. 17354 - ИФ/09 Смоленская область, объекты образования: школы (II квартал 2020 года.) ОЗП=7,42; ЭМ=7,42; ЗПМ=7,42; МАТ=7,42)							724466	63167	25569 1275	635730		1201,06

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						64704					
	Сметная прибыль						37465					
	<b>Итого по смете:</b>											
	Кровли						526195					301,19
	Деревянные конструкции						129945					334,17
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						66345					192,53
	Строительные металлические конструкции						8086					35,44
	Отделочные работы						7799					34,84
	Теплоизоляционные работы						56250					114,01
	Конструкции из кирпича и блоков						30180					188,15
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						114					0,73
	Погрузо-разгрузочные работы						1098					
	Перевозка грузов автотранспортом						623					
	<b>Итого</b>						<b>826635</b>					<b>1201,06</b>
	В том числе:											
	Материалы						635730					
	Машины и механизмы						25569					
	ФОТ						64442					
	Накладные расходы						64704					
	Сметная прибыль						37465					
	Лимит средств на непредвиденные затраты 2%						16533					
	<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>843168</b>					
	НДС 20%						168633,60					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1011801,60</b>					<b>1201,06</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)